



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Estado de São Paulo

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

OBJETO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

LOCAL: RUA PEDRO BRACIALI BAIRRO: CENTRO

CIDADE: RIO GRANDE DA SERRA - SÃO PAULO

TABELAS: SIURB-INFRA – JAN/2024 SEM DESONERAÇÃO / DER TPU 12-2023 NÃO DESONERADO Data de Referência: 31/12/2023 / SINAPI 06/2024 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/07/2024

BDI – 20,50%

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS E PREÇOS

Item	Tabela	Código	Especificação dos serviços	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total
2.			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO				
2.1	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	m	34,32	12,06	413,90
					compr.	x	porc. % = total
			lado direito		85,82	x	0,20 = 17,16
			lado esquerdo		85,82	x	0,20 = 17,16
2.2	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	m²	10,30	32,60	335,78
					compr.	x	largura x porc. % = total
			lado direito		85,82	x	0,30 x 0,20 = 5,15
			lado esquerdo		85,82	x	0,30 x 0,20 = 5,15
2.3	SIURB-INFRA	09-003-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	m²	1.046,58	21,51	22.511,94
					compr.	x	largura = total
			estaca 0 a estaca 4+5,82m		85,82	x	8,48 = 727,75
			embocaduras				= 318,83
2.4	SIURB-INFRA	08-080-000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	3,86	22,87	88,28
					compr.	x	largura x esp. x empol. = total
			2.1		34,32	x	0,15 x 0,30 x 1,25 = 1,93
							área x esp. x empol. = total
			2.2		10,30	x	0,15 x 1,25 = 1,93
2.5	SIURB-INFRA	08-086-000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	m³xkm	124,85	1,98	247,20
					área	x	espes. x empolam. x km = total
			2.3		1.046,58	x	0,05 x 1,25 x 1,00 = 65,41
							volume x km = total
			2.4				3,86 x 15,40 = 59,44
2.6	COTAÇÃO	01	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL INERTE CLASSE II-B EM ATERRO CREDENCIADO	ton.	5,79	93,99	544,20
					volume	x	ton/m³ = total
			2.4				3,86 x 1,50 = 5,79
2.7	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	3,86	1,86	7,18
					volume	=	total
			2.4				3,86 = 3,86
							SUBTOTAL
							24.148,48



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Estado de São Paulo

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

OBJETO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

LOCAL: RUA PEDRO BRACIALI BAIRRO: CENTRO

CIDADE: RIO GRANDE DA SERRA - SÃO PAULO

TABELAS: SIURB-INFRA – JAN/2024 SEM DESONERAÇÃO / DER TPU 12-2023 NÃO DESONERADO Data de Referência: 31/12/2023 / SINAPI 06/2024 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/07/2024

BDI – 20,50%

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS E PREÇOS

Item	Tabela	Código	Especificação dos serviços	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SUBTOTAL							424,82
TOTAL GERAL							114.545,70

Rio Grande da Serra, sexta-feira, 26 de julho de 2024

ENGENHEIRO LEANDRO DIAS FLORENCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO